

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym informuję iż, arch. Michał Jędrzejewski, działający na zlecenie PERBO - INWESTYCJE SP. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Przegon 20, 30-209 Kraków w okresie od 15.05.2014r. do 31.03.2015r. brał udział przy tworzeniu dokumentacji projektowej dla inwestycji - budowa Boiska Piłkarskiego wraz z trybuną Zachodnią w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2 na działkach nr 55/13, 55/10, 55/12, 42/70, 47/1 położonych w obrzeżu śródmieścia w tzw. strefie zespołów miejskich przylegających do strefy śródmiejskiej i centralnej (teren z dwóch stron przylega do dróg publicznych Al. Unii Lubelskiej od wschodu i Al. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego od południa), oraz sprawował koordynację nad realizacją przedmiotowej inwestycji.

W fazie I zaprojektowano trybunę zachodnią stadionu piłkarskiego o pojemności 5723 indywidualnych miejsc siedzących w układzie trybuny jednopoziomowej.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- | | |
|--|--------------------------|
| • wysokość elewacji do zewnętrznej krawędzi zadaszenia | 22,34m |
| • wysokość zabudowy | 18,40m |
| • liczba kondygnacji | 5 w tym 4 naziemne |
| • Powierzchnia netto budynku łącznie w fazie I | 17 554,10 m ² |
| • Kubatura brutto budynku łącznie w fazie I | 34 779,10 m ³ |

Powyższa inwestycja jest częścią zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego, etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”. Dla całości zadania 10.12.2014r. arch. Michał Jędrzejewski brał udział przy tworzeniu projektu budowlanego zamiennego, na podstawie którego uzyskano zamienne pozwolenie na budowę dla realizacji inwestycji umożliwiające etapowanie inwestycji.

Charakterystyczne parametry techniczne całości zadania inwestycyjnego:

- Powierzchnia zabudowy stadionu i kas biletowych wolnostojących: 11 360,00 m²
- Powierzchnia netto stadionu: 34 642,34 m²
- Wysokość elewacji stadionu do zewnętrznej krawędzi zadaszenia: 22,34 m
- Kubatura brutto stadionu (części podziemnej i nadziemnej): 368 103,28 m³
- Kubatura części zamkniętej stadionu (ogrzewanej): 112 000,00 m³
- Liczba indywidualnych miejsc siedzących na widowni: 16500
- Całkowita ilość projektowanych miejsc postojowych wynosi 975 miejsc dla samochodów osobowych i 102 miejsca dla autokarów, oraz dwie zatoki autobusowe przy Al. Unii Lubelskiej.
- Na stadionie zaprojektowano systemy podgrzewania, zraszania i odwadniania nawierzchni boiska z trawy naturalnej. Pomiędzy trybunami i boiskiem zaprojektowano pas z trawy syntetycznej.
- Wszystkie projektowane obiekty są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z dysfunkcją narządów wzroku i słuchu.

Zaprojektowane obiekty są w 5 kategorii złożoności w grupie funkcjonalnej „Sport i rekreacja” (kategoria złożoności obiektów kubaturowych oraz grupy funkcjonalne według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 1389 z dnia 18.05.2004r. dz. U. nr 130).

Wyżej wymieniona dokumentacja została wykonana z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z warunkami technicznymi, normami i polskim prawem budowlanym.


MIRBUD S.A.
96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18
tel. (0-46) 833-98-28; 833-98-65
tel./fax (0-46) 833-97-32
NIP 836-17-02-207, REGON 750772302

KIEROWNIK KONTRAKTU

Sławomir Ziolkowski

02.04.2015r.